



Общество с ограниченной ответственностью  
Проектный институт  
«Архитектуры и строительства»

---

Свидетельство 01-П №19.2

**Многоквартирный жилой дом  
по пр. Строителей, 78 в г. Мариуполь**

**Проектная документация**

**Раздел 1. Пояснительная записка.**

**171.25 – ПЗ**

**Том 1**

Заказчик: ООО «СЗ-1 «Порфир»

г. Ставрополь

2025г.



Общество с ограниченной ответственностью  
Проектный институт  
«Архитектуры и строительства»

Свидетельство 01-П №19.2

Многоквартирный жилой дом  
по пр. Строителей, 78 в г. Мариуполь

Проектная документация

Раздел 1. Пояснительная записка.

171.25 – ПЗ

Том 1

Заказчик: ООО «СЗ-1 «Порфир»

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Курбанов Р.Х.

Балтрушевич А.Ю.

г. Ставрополь

2025г.

| № тома |                       | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Примечание |
|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1      | 171.25 – ПЗ           | <b>Раздел 1.</b> Пояснительная записка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 2      | 171.25 – ПЗУ          | <b>Раздел 2.</b> Схема планировочной организации земельного участка                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 3      | 171.25 – АР           | <b>Раздел 3.</b> Объемно-планировочные и архитектурные решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 4      | 171.25 – КР           | <b>Раздел 4.</b> Конструктивные решения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|        |                       | <b>Раздел 5.</b> Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 5.1    | 171.25 – ИОС1.СЭ      | Подраздел «Система электроснабжения»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 5.2    | 171.25 – ИОС2.СВС     | Подраздел «Система водоснабжения»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 5.3    | 171.25 – ИОС3.СВО     | Подраздел «Система водоотведения»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 5.4    | 171.25 – ИОС4.ОВ и ТС | Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Тепловые сети»                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 5.5    | 171.25 – ИОС5.СС      | Подраздел «Сети связи»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 5.6    | 171.25 – ИОС6.СГС     | Подраздел «Система газоснабжения»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 6      | 171.25 – ПОС          | <b>Раздел 7.</b> Проект организации строительства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 7      | 171.25 – ООС          | <b>Раздел 8.</b> Мероприятий по охране окружающей среды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 8      | 171.25 – ПБ           | <b>Раздел 9.</b> Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 9      | 171.25 – БЭ           | <b>Раздел 10.</b> Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 10     | 171.25 – ОДИ          | <b>Раздел 11.</b> Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 11     | 171.25 – НПКР         | <b>Раздел 13.</b> Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.<br>Подраздел «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ» |            |
|        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |

|                |      |        |             |        |       |      |                                                      |      |        |
|----------------|------|--------|-------------|--------|-------|------|------------------------------------------------------|------|--------|
| Взам. инв. №.  |      |        |             |        |       |      |                                                      |      |        |
|                |      |        |             |        |       |      |                                                      |      |        |
| Подпись и дата |      |        |             |        |       |      |                                                      |      |        |
|                |      |        |             |        |       |      |                                                      |      |        |
| Инв. № подл.   |      |        |             |        |       |      | 171.25 –СП                                           |      |        |
|                |      |        |             |        |       |      |                                                      |      |        |
|                | Изм. | Кол.уч | Лист        | № док. | Подп. | Дата |                                                      |      |        |
|                | ГИП  |        | Балтрушевич |        |       |      | <b>Состав проекта<br/>Жилой дом.</b>                 |      |        |
|                |      |        |             |        |       |      |                                                      |      |        |
|                |      |        |             |        |       |      |                                                      |      |        |
|                |      |        |             |        |       |      |                                                      |      |        |
|                |      |        |             |        |       |      | Стадия                                               | Лист | Листов |
|                |      |        |             |        |       |      |                                                      | 1    | 2      |
|                |      |        |             |        |       |      | ООО Проектный институт «Архитектуры и строительства» |      |        |

## Текстовая часть.

### а) Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства.

Местоположение объекта: Донецкая Народная Республика, городской округ Мариуполь, г. Мариуполь. Территория ограниченная : проспектом Ленина, улицей Казанцева, улицей Атапова, проспектом Нахимова, улицей Бахчиванджи, улицей Зелинского. Кадастровый номер земельного участка 93:37:0010101:6161 площадь 3234 кв.м

Исходными данными для проектирования послужили следующие данные:

- Градостроительный план земельного участка РФ-93-2-04-1-01-2025-0086-0
- Топографический план М 1:500
- Задание на проектирование.

На участке изысканий предполагается новое строительство. Объекты капитального строительства на участке отсутствуют.

Рельеф участка изысканий относительно ровный, с уклоном в южном направлении.

Абсолютные отметки по естественному рельефу изменяются от 72,08 м до 75,07 м.

В соответствии с проектом генерального плана города Мариуполя Донецкой Народной Республики (далее – проект генерального плана) земельный участок расположен:

– в составе функциональной зоны застройки Ж-4 (многоэтажная жилая застройка (2.6));

– вне границ зон с особыми условиями использования территории;

– вне границ зеленых зон общего пользования.

Инженерные коммуникации расположены вдоль улиц и дорог: водопровод, эл. кабели, ЛЭП.

Растительность на участке работ представлена в виде отдельно стоящих деревьев.

Объекты гидрографии на участке работ отсутствуют.

Опасные природные и техногенные процессы на участке изысканий визуально не выявлены.

Климат района – умеренно-континентальный.

Климатический район строительства (ГОСТ 16350-80, СНиП 23-11-99) – III-В. Климатические условия – умеренные.

Средняя температура наиболее холодного месяца (январь) –  $-8^{\circ}\text{C}$ . Средняя температура наиболее жаркого месяца (июль) –  $+23^{\circ}\text{C}$ . Абсолютный температурный минимум –  $-33^{\circ}\text{C}$ , максимум –  $+40^{\circ}\text{C}$ . Температура наружного

|     |     |             |       |         |      |                       |  |  |  |                                                         |      |        |
|-----|-----|-------------|-------|---------|------|-----------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|------|--------|
|     |     |             |       |         |      | 171.25– ПЗ.ПЗУ        |  |  |  |                                                         |      |        |
|     |     |             |       |         |      |                       |  |  |  |                                                         |      |        |
| Изм | Кол | Лист        | №Док. | Подпись | Дата |                       |  |  |  |                                                         |      |        |
| ГИП |     | Балтрушевич |       |         |      | Пояснительная записка |  |  |  | Лит.                                                    | Лист | Листов |
|     |     |             |       |         |      |                       |  |  |  | П                                                       | 1    | 10     |
|     |     |             |       |         |      |                       |  |  |  | ООО Проектный институт<br>«Архитектуры и Строительства» |      |        |
|     |     |             |       |         |      |                       |  |  |  |                                                         |      |        |
|     |     |             |       |         |      |                       |  |  |  |                                                         |      |        |



воздуха наиболее холодной пятидневки: - обеспеченностью 0,98 – –25°С,-  
обеспеченностью 0,92 – –22°С.

Продолжительность безморозного периода – 186 дней.

Продолжительность периода со среднесуточной температурой 0° С – 110  
суток.

Средняя высота снегового покрова – 0,13 м.

Среднегодовое количество осадков – 565 мм, в том числе в холодный  
период – 229 мм.

Максимальное суточное количество осадков – 100 мм.

Техногенные факторы отсутствуют.

**б) Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов  
капитального строительства в пределах границ земельного участка -  
в случае необходимости определения указанных зон в соответствии с  
законодательством Российской Федерации.**

Участок расположен вне границ зон с особыми условиями  
использования территории

**в) Обоснование планировочной организации земельного участка в  
соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо  
документами об использовании земельного участка (если на земельный  
участок не распространяется действие градостроительного регламента или  
в отношении его не устанавливается градостроительный регламент).**

Согласно Градостроительного плана земельного участка РФ-93-2-04-1-  
01-2025-0086-0, п. 2 земельный участок расположен в территориальной зоне  
многоэтажной жилой застройки Ж-4, предназначенной для размещения  
многоэтажных многоквартирных домов, а также размещения социально-  
общественного значения и обслуживания жилой застройки, в том числе во  
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях  
многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких  
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей  
площади дома. Установлен градостроительный регламент.

В соответствии с Градостроительными регламентами в отношении  
земельных участков и объектов капитального строительства входящие в состав  
проекта Генерального плана городского округа Мариуполь ДНР возможно  
размещение застройки с учетом следующих параметров:

- минимальный размер земельного участка , в т.ч. его площадь 1200  
кв.м.
- максимальный размер участка не подлежит установлению.
- минимальный отступ от границ земельного участка до границ мест  
допустимого размещения зданий, строений и сооружений составляет 5  
м со стороны территорий общего пользования и 3 м от иных границ  
земельного участка.

|              |              |              |              |              |                |      |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | 171.25– ПЗ.ПЗУ | Лист |
|              |              |              |              |              |                | 2    |
| Изм.         | Лист         | № докум.     | Подпись      | Дата         |                |      |

- предельное количество этажей -18 этажей.
- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 35%.

- Проектом предусмотрено:
- площадь застройки – 876 кв. м;
  - общая площадь квартир – 4630.1 кв. м;
  - население – 140 чел.

В соответствии с Распоряжением 256 от 27.05.2024г. «О внесении изменений в распоряжение главы администрации города Мариуполя от 25.11.2022г №102 «Об утверждении Временных норм обеспеченности населения на период восстановления жилищного фонда 2022-2025 годов объектами социальной инфраструктуры, зелеными насаждениями, местами хранения индивидуального автотранспорта, иными инфраструктурными объектами, а также основных показателей использования различных видов жилой застройки в городе Мариуполе», п.4.8 – расчетный показатель жилищной обеспеченности в многоквартирных домах принят 33м2 на 1 человека. Пункт 4.12 Места для размещения стоянок индивидуального автотранспорта принимаются из расчета 1м/место на 200 м2 общей площади квартир.

Согласно СП 42.13330.2016 п. 11.32 предусмотрены гостевые стоянки для посетителей жилого дома из расчета 30м/мест на 1000 жителей.

Удельные площади элементов благоустройства жилого дома приняты средние показатели согласно СП 476.1325800.2020:

- Детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста) на одного жителя 0,6 м2
- Площадки для занятий физкультурой взрослого населения на одного жителя 0,6 м2
- Площадки отдыха взрослого населения на одного жителя 0,15 м2
- Площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора) на одного жителя 0,03 м2

Предусмотрено сохранение прилегающих зеленых зон.

|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | <div><div>- Детские игровые площадки (площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста) на одного жителя 0,6 м2</div><div>- Площадки для занятий физкультурой взрослого населения на одного жителя 0,6 м2</div><div>- Площадки отдыха взрослого населения на одного жителя 0,15 м2</div><div>- Площадки для хозяйственных целей (контейнерные площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора) на одного жителя 0,03 м2</div></div> <div>Предусмотрено сохранение прилегающих зеленых зон.</div> |           |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|             |              |              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| Изм.        | Лист         | № докум.     | Подпись      | Дата         | 171.25– ПЗ.ПЗУ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Лист<br>3 |

г) Техничко-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЗАСТРОЙКЕ

| Номер п/п | Наименование             | Количество, м <sup>2</sup> |                                          | %   | Примечание |
|-----------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-----|------------|
|           |                          | В границах участка кн      | В границах доп. работ по благоустройству |     |            |
| 1         | Общая площадь            | 3234,00                    | 1355.83                                  | 100 |            |
| 2         | Площадь застройки        | 876.00                     | -                                        | 30  |            |
| 3         | Площадь твердых покрытий | 1803.71                    | 1181.09                                  | 56  |            |
| 4         | Площадь озеленения       | 554.29                     | 174.73                                   | 17  |            |

ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

| Номер на плане | Наименование и обозначение | Этажность | Количество секций | Количество квартир | Площадь, м2 |         |                      |              | Строительный объем, м3 |           |
|----------------|----------------------------|-----------|-------------------|--------------------|-------------|---------|----------------------|--------------|------------------------|-----------|
|                |                            |           |                   |                    | застройки   | квартир | встроенных помещений | общая здания | здания                 | ниже 0,00 |
| 78             | Жилой дом                  | 9         | 2                 | 108                | 876,0       | 4630.1  | -                    | 7404,90      | 25409,90               | 2339,80   |

Расчет площадок

| Поз. | Наименование                 | Количество           |                 | Примечание                   |
|------|------------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|
|      |                              | Принято проектом, м2 | Нормативное, м2 |                              |
|      | Население                    | 140                  |                 | 33м2/ч.                      |
|      | Детские площадки             | 101                  | 84.00           | 0,6 м2                       |
|      | Спортивные площадки          | 101                  | 84.00           | 0,6 м2                       |
|      | Площадки для отдыха          | 26                   | 21.00           | 0,15 м2                      |
|      | Хоз. площадки                | 6                    | 4.20            | 0,03 м2                      |
|      | Всего площадок               | 234                  | 193.20          |                              |
| П    | Стоянки постоянного хранения | 26 м/мест            | 23 м/мест       | 1м/м на 200м2                |
| Г    | Гостевые стоянки             | 5 м/мест             | 5 м/мест        | 30м/мест на 1000 чел.        |
|      | из них для МНГ               | 4 м/мест             | 4 м/мест        | 1 м/место с габаритами 5.2.4 |

**д) Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод.**

Инженерно-геологические изыскания выполнены с минимальными отклонениями от программы производства работ, разработанной ООО «ГЕОСТАР-ЮГ».

Местоположение объекта: Донецкая Народная Республика, городской округ Мариуполь, г. Мариуполь. Территория ограниченная : проспектом Ленина, улицей Казанцева, улицей Атапова, проспектом Нахимова, улицей Бахчиванджи, улицей Зелинского.

В геоморфологическом отношении участок расположен в пределах Приазовской низменности, в южной части Приазовской равнины и приурочен к прибрежным и равнинным отложениям, сформировавшимся в ходе антропогенных и природных процессов. Участок находится в пределах низменности, характеризующейся слабовыраженной рельефной формой, типичной для приазовского региона. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 72,27 до 73,84 м (по устьям скважин).

Площадка изысканий относится к II категории сложности инженерно-геологических условий.

Климат района умеренно-континентальный.  
При бурении скважин в ноябре 2024 г. подземные воды вскрыты не были. Учитывая гидрогеологические условия и глубину заложения фундаментов проектируемых сооружений по критериям типизации территорий по подтопляемости (СП 11-105-97 ч.II приложение И) район работ относится к неподтопляемым (III-A-1).

По сейсмической опасности 7 баллов  
В результате анализа пространственной изменчивости частных показателей физико-механических свойств грунтов, определенных лабораторными методами с учетом данных о геологическом строении и литологических особенностях грунтов в сфере воздействия проектируемого сооружения выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

|   |                                                                                                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Н | Насыпь- грунт с включением строительного мусора, tQIV                                                                                                           |
| П | Почвенно-растительный слой eQIV                                                                                                                                 |
| 1 | Суглинок желто-бурый, пылеватый, твердый, с включением нитей карбонатов, со следами корнеходов и пятнами гумуса, незасоленный, ненабухающий, просадочный, dQIII |
| 2 | Глина желто-бурая до бурой, пылеватая, твердая, с включением карбонатов до 1%, незасоленная, ненабухающая, непросадочная, dQII-III                              |
| 3 | Глина желто-бурая до бурой с красным оттенком, пылеватая, твердая, с редким включением карбонатов, незасоленная, непросадочная, набухающая, dQII-III            |

Слой Н – Насыпной грунт. Суглинок темно-бурый полутвердый с включением строй. -бытового мусора до 15%. Распространен по участку, с глубины 0,0 до 0,5-0,8 м Слой будет использован как основание покрытий.

|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № дубл. |
| Подп. и дата | Подп. и дата |

|      |      |          |         |      |                |           |
|------|------|----------|---------|------|----------------|-----------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | 171.25– ПЗ.ПЗУ | Лист<br>5 |
|      |      |          |         |      |                |           |

Строительство и эксплуатация объектов не будут оказывать отрицательного воздействия на природную среду при соблюдении необходимых технологических норм и требований.

#### е) Описание организации рельефа вертикальной планировкой;

Проектом предусматривается вертикальная планировка участка, обеспечивающая отвод дождевых вод от зданий и сооружений, а также с участка путем создания уклонов к существующим проездам. В соответствии с проектом плана организации рельефа на территории проектируемого участка предусмотрена насыпь и выемка земляных масс до проектных отметок в увязке с отметками прилегающих территорий. В пределах искусственных покрытий и зон озеленения выполняются корыта в соответствии с конструктивными разрезами и пояснениями по озеленению.

План организации рельефа выполнен методом проектных горизонталей сечением рельефа через 0,1м с учетом:

1. Природных условий
2. Строительных и технологических требований
3. Размещения транспортных путей
4. Условий организации стока поверхностных вод
5. Минимального объема земляных работ.

Дорожное покрытие подъездов, мощение пешеходных путей и хозяйственно-бытовых площадок участка, выполнено твердым с учетом организованного сбора и удаления поверхностного водостока с территории комплексного благоустройства (включая грунтово-травяные площадки), с применением цементно-песчаной плитки и асфальтобетона.

Атмосферные воды с поверхности пешеходных дорожек и детских игровых и спортивных площадок направляются в сторону существующих проездов.

#### ж) Описание решений по благоустройству территории.

Благоустройство всей территории включает устройство твердых покрытий, проездов, тротуаров, площадок с твердым покрытием, установку малых форм архитектуры и озеленение, с посадкой деревьев и кустарников. Подъезд к зданиям осуществляется со всех сторон. Пожарные проезды равноудалены от строений на 8 метров, согласно СП 4.13130.2013. Предусмотрены проезды для пожарных машин на газонной решётке на нагрузку от пожарных автомобилей 16 тонн на ось.

Расположение и ориентация зданий и сооружений на участке выполнены с соблюдением требований СП 42.13330.2016 к ориентации и инсоляции помещений. Выдержаны санитарные и противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями. Дана координатная привязка проектируемого здания точек пересечения осей проектируемого здания. Граница построена по

|              |              |              |              |              |                |  |  |  |  |  |      |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--|--|--|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Инв. № докл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Подп. и дата   |  |  |  |  |  | Лист |
|              |              |              |              |              |                |  |  |  |  |  | 6    |
| Изм.         | Лист         | № докум.     | Подпись      | Дата         | 171.25– ПЗ.ПЗУ |  |  |  |  |  |      |

геодезическим координатам, см. Лист ПЗУ-1 «Схема планировочной организации земельного участка».

Благоустройство территории выполнено с учетом обеспечения доступной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан.

Проектом предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание. Пешеходные пути имеют непрерывную связь с внешними, по отношению к участку, транспортными и пешеходными коммуникациями, автостоянками. Согласно требованиям п. 5.1.10 СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» приведены схемы устройства пандусов и определены места их расположения.

Ландшафтно-архитектурная среда формируется как достаточно разнообразная, привлекательная среда, соответствующая разновозрастному составу жителей. Покрытие спортивных площадок выполнены из ударопоглощающих покрытий.

**Расчет количества контейнеров бытовых отходов:**

Расчет количества мусороконтейнеров для жилого дома выполнен согласно Распоряжению Правительства Донецкой Народной Республики «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Донецкой Народной Республики» №54-Р1 от 30.05.2024г.

При норме обеспеченности 2.0236м3 на одного человека год, на 140 человек составит  $140 \times 2.0236 = 283,30$  м3 в год.

Вывоз мусора с территории осуществляется каждый день, соответственно объем мусора составит  $283,30 \text{ м}^3 / 365 (\text{дней}) = 0.78 \text{ м}^3$  в день.

На прилегающей территории запроектировано 3 контейнера для раздельного накопления мусора по 720 л., на расстоянии более 20м от площадок и жилых домов.

С целью предотвращения на территории массового скопления птиц, все контейнеры выполнены с крышками, удобными для открывания и транспортировки контейнеров.

Территории, свободные от застройки, проездов и тротуаров, озеленяются посадкой деревьев, кустарников, посевом газонов и устройством цветников. Данное решение выполнит экологические, санитарно-гигиенические задачи по улучшению охраны окружающей среды, а также решит эстетические и архитектурно-композиционные задачи по улучшению восприятия застройки.

**з) зонирование территории земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, обоснование функционального назначения и принципиальной схемы размещения зон, обоснование размещения зданий и сооружений (основного, вспомогательного, подсобного, складского и обслуживающего назначения)**

|              |              |
|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата |
| Взам. инв. № | Инв. № докл. |
| Подп. и дата | Подп. и дата |

|      |      |          |         |      |                |      |
|------|------|----------|---------|------|----------------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | 171.25– ПЗ.ПЗУ | Лист |
|      |      |          |         |      |                | 7    |

**объектов капитального строительства - для объектов производственного назначения;**

Проектируемый многоквартирный жилой дом не является объектом производственного назначения.

**и) обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки, - для объектов производственного назначения.**

Проектируемый многоквартирный жилой дом не является объектом производственного назначения.

**к) характеристику и технические показатели транспортных коммуникаций (при наличии таких коммуникаций) - для объектов производственного назначения;**

Проектируемый многоквартирный жилой дом не является объектом производственного назначения.

**л) Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства, - для объектов непроизводственного назначения.**

Все заложенные в проекте решения выполнены с учетом транспортной инфраструктуры.

Согласно п. 8.6 СП 4.13130.2013 «ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ» ширина проездов для пожарной техники при высоте здания до 28 метров включительно, принята - 8 метров. Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания принято 5-8 метров. Ширина проездов для пожарной техники при высоте здания до 46 метров , принята – 4,2 метра. Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания принято 5-8 метров По периметру, на нормативном расстоянии, предусмотрены круговые проезды для пожарной техники, выполненные из асфальтобетонного покрытия и георешётки ECORASTER E50 с заполнением ячеек плодородным грунтом с посевом многолетников.

В соответствии с Распоряжением 256 от 27.05.2024г. «О внесении изменений в распоряжение главы администрации города Мариуполя от 25.11.2022г №102 «Об утверждении Временных норм обеспеченности населения на период восстановления жилищного фонда 2022-2025 годов объектами социальной инфраструктуры, зелеными насаждениями, местами хранения индивидуального автотранспорта, иными инфраструктурными объектами, а также основных показателей использования различных видов жилой застройки в городе Мариуполе», пункт 4.12 Места для размещения стоянок индивидуального автотранспорта принимаются из расчета 1м/место на 200 м2 общей площади квартир.

Согласно СП 42.13330.2016 п. 11.32 предусмотрены гостевые стоянки для посетителей жилого дома из расчета 30м/мест на 1000 жителей.

|             |              |              |              |              |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|             |              |              |              |              |
|             |              |              |              |              |
|             |              |              |              |              |
|             |              |              |              |              |

|      |      |          |         |      |                |
|------|------|----------|---------|------|----------------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | 171.25– ПЗ.ПЗУ |
|      |      |          |         |      |                |

|      |
|------|
| Лист |
| 8    |







|                       |                                  |           |                          |                                          |         |     |            |
|-----------------------|----------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------|---------|-----|------------|
| Взам. инв. №          | ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЗАСТРОЙКЕ |           |                          |                                          |         |     |            |
|                       | Подпись и дата                   | Номер п/п | Наименование             | Количество, м <sup>2</sup>               |         | %   | Примечание |
| В границах участка кн |                                  |           |                          | В границах доп. работ по благоустройству |         |     |            |
| Инв. № док.           |                                  | 1         | Общая площадь            | 3234,00                                  | 1355.83 | 100 |            |
|                       |                                  | 2         | Площадь застройки        | 876.00                                   | -       | 30  |            |
|                       |                                  | 3         | Площадь твердых покрытий | 1803.71                                  | 1181.09 | 56  |            |
|                       |                                  | 4         | Площадь озеленения       | 554.29                                   | 174.73  | 17  |            |

| ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ |                            |           |                   |                    |                         |         |                      |              |                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------|----------------------|--------------|------------------------------------|
| Номер на плане                                     | Наименование и обозначение | Этажность | Количество секций | Количество квартир | Площадь, м <sup>2</sup> |         |                      |              | Строительный объем, м <sup>3</sup> |
|                                                    |                            |           |                   |                    | застройки               | квартир | встроенных помещений | общая здания |                                    |
| 78                                                 | Жилой дом                  | 9         | 2                 | 108                | 876,0                   | 4630,1  | -                    | 7404,90      | 25409,90<br>2339,80                |

|           |         |             |      |         |      |                                                                   |                                                            |      |        |
|-----------|---------|-------------|------|---------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|--------|
|           |         |             |      |         |      | 171.25- ПЗУ                                                       |                                                            |      |        |
|           |         |             |      |         |      | Многоквартирный жилой дом<br>по пр. Строителей, 78 в г. Мариуполь |                                                            |      |        |
| Изм.      | Кол.уч. | Лист        | Изд. | Подпись | Дата | Схема планировочной организации<br>земельного участка             | Стадия                                                     | Лист | Листов |
| ГИП       |         | Балтрушевич |      |         |      |                                                                   | П                                                          | 1    |        |
|           |         |             |      |         |      |                                                                   |                                                            |      |        |
|           |         |             |      |         |      | Ситуационный план. Схема<br>генерального плана.<br>М 1:500        | ООО Проектный институт<br>"Архитектуры и<br>строительства" |      |        |
| Н. контр. |         | Балтрушевич |      |         |      |                                                                   |                                                            |      |        |




| Поз. | Наименование                 | Количество                       |                             | Примечание                   |
|------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|      |                              | Принято проектом, м <sup>2</sup> | Нормативное, м <sup>2</sup> |                              |
|      | Население                    |                                  | 140                         | 33м <sup>2</sup> /ч.         |
|      | Детские площадки             | 101                              | 84,00                       | 0,6 м <sup>2</sup>           |
|      | Спортивные площадки          | 101                              | 84,00                       | 0,6 м <sup>2</sup>           |
|      | Площадки для отдыха          | 26                               | 21,00                       | 0,15 м <sup>2</sup>          |
|      | Хоз. площадки                | 6                                | 4,20                        | 0,03 м <sup>2</sup>          |
|      | Всего площадок               | 234                              | 193,20                      |                              |
|      | Стоянки постоянного хранения | 26 м/мест                        | 23 м/мест                   | 1м/м на 200м <sup>2</sup>    |
|      | Гостевые стоянки             | 5 м/мест                         | 5 м/мест                    | 30м/мест на 1000 чел.        |
|      | из них для МНГ               | 4 м/мест                         | 4 м/мест                    | 1 м/место с габаритами 5,2.4 |

9 м/мест в границах доп. благоустройства предназначено для гостевых стоянок, литера 7б




|             |                |
|-------------|----------------|
| Инв. № док. | Взам. инв. №   |
|             | Подпись и дата |



ВЕДОМОСТЬ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

| Номер на плане | Наименование и обозначение | Этажность | Количество секций | Количество квартир | Площадь, м2 |         |                      |              | Строительный объем, м3 |           |
|----------------|----------------------------|-----------|-------------------|--------------------|-------------|---------|----------------------|--------------|------------------------|-----------|
|                |                            |           |                   |                    | застройки   | квартир | встроенных помещений | общая здания | здания                 | ниже 0,00 |
| 78             | Жилой дом                  | 9         | 2                 | 108                | 876,0       | 4630,1  | -                    | 7404,90      | 25409,90               | 2339,80   |

|                                                                   |         |             |      |         |        |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------|---------|--------|
| 171.25- ПЗУ                                                       |         |             |      |         |        |
| Многokвартирный жилой дом<br>по пр. Строителей, 78 в г. Мариуполь |         |             |      |         |        |
| Изм.                                                              | Кол.уч. | Лист        | Инд. | Подпись | Дата   |
|                                                                   |         |             |      |         |        |
| ГИП                                                               |         | Балтрушевич |      |         |        |
| Схема планировочной организации земельного участка                |         |             |      |         |        |
| План организации рельефа. М 1:500                                 |         |             |      |         |        |
| Н. контр. Балтрушевич                                             |         |             |      |         |        |
| Стадия                                                            |         |             |      | Лист    | Листов |
| П                                                                 |         |             |      | 2       |        |
| ООО Проектный институт "Архитектуры и строительства"              |         |             |      |         |        |



|              |        |       |      |     |     |       |      |
|--------------|--------|-------|------|-----|-----|-------|------|
| Взам. инв. № | Насыпь | Итого | 1048 | 432 | 839 | Всего | 2319 |
|              | Выемка |       | -    | -   | 3   |       | 3    |

|                |  |
|----------------|--|
| Подпись и дата |  |
| Инв. № док.    |  |

| Ведомость объемов земляных масс               |                |            |
|-----------------------------------------------|----------------|------------|
| Наименование грунта                           | Количество, м3 |            |
|                                               | насыпь (+)     | выемка (-) |
| 1. Грунт планировки территории, м3            | 2319           | 3          |
| 2. Вытесненный грунт, в т.ч. при устройстве   |                | 1359       |
| а) подземных частей зданий (сооружений)       |                | -          |
| б) автодорожных покрытий, тротуаров, площадок |                | 1213       |
| в) плодородной почвы на участках озеленения   |                | 146        |
| 3. Снятие техногенного слоя почвы             |                |            |
| 4. Грунт для замены техногенного слоя почвы   |                |            |
| 5. Поправка на уплотнение 10%                 | 232            |            |
| Всего грунта                                  | 2551           | 1362       |
| 7. Недостаток перерабатываемого грунта        |                | 1189       |
| 8. Плодородный грунт, всего, в т.ч.:*         |                | -          |
| а) используемый для озеленения территории     | 146            |            |
| б) недостаток плодородного грунта             | -              | 146        |
| Итого перерабатываемого грунта                | 2697           | 2697       |


Условные обозначения.




|                                                                   |         |             |       |                                                      |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------|------------------------------------------------------|------|
| 171.25- ПЗУ                                                       |         |             |       |                                                      |      |
| Многоквартирный жилой дом<br>по пр. Строителей, 78 в г. Мариуполь |         |             |       |                                                      |      |
| Изм.                                                              | Кол.уч. | Лист        | Идок. | Подпись                                              | Дата |
| ГИП                                                               |         | Балтрушевич |       |                                                      |      |
| Схема планировочной организации земельного участка                |         |             |       | Стадия                                               | Лист |
|                                                                   |         |             |       | П                                                    | 3    |
| План земляных масс. М 1:500                                       |         |             |       | ООО Проектный институт "Архитектуры и строительства" |      |
| Н. контр.                                                         |         | Балтрушевич |       |                                                      |      |



Инв. № док. Подпись и дата Взам. инв. №



ВЕДОМОСТЬ ТРОТУАРОВ, ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК

| Тип              | Наименование грунта                                    | Толщина покрытия, м | Обозначение на плане                                                                | Площадь покрытий, м2 |                                          | Бордюр из бортового камня |           |
|------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
|                  |                                                        |                     |                                                                                     | В границах участка   | В границах доп. работ по благоустройству | тип                       | кол-во, м |
| 1                | Проезды                                                | 0.52                |  | 417.85               | 1036.06                                  | БР-100.30.15              | 216       |
| 2                | Тротуары с возможностью проезда                        | 0,48                |  | 503.83               | -                                        | БР-100.20.8               | 560       |
| 3                | Тротуары                                               | 0.19                |  | 774,88               | 145.04                                   |                           |           |
| 4                | Прорезиненное покрытие площадок                        | 0.39                |  | 107.15               | -                                        |                           |           |
| Всего покрытий   |                                                        |                     |                                                                                     | 1803.71              | 1181.09                                  |                           |           |
| 5                | Газон                                                  | 0,20                |  | 554.29               | 174.73                                   | Итого озеленения          |           |
| 6                | Газон на пластиковой решётке для проезда спец. техники | 0,40                |  | -                    | -                                        |                           |           |
| Итого озеленения |                                                        |                     |                                                                                     | 554.29               | 174.73                                   |                           |           |

|                                                                   |         |             |       |                                                      |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------|------------------------------------------------------|------|
| 171.25- ПЗУ                                                       |         |             |       |                                                      |      |
| Многоквартирный жилой дом<br>по пр. Строителей, 78 в г. Мариуполь |         |             |       |                                                      |      |
| Изм.                                                              | Кол.уч. | Лист        | Идок. | Подпись                                              | Дата |
| ГИП                                                               |         | Балтрушевич |       |                                                      |      |
| Схема планировочной организации земельного участка                |         |             |       | Стадия                                               | Лист |
|                                                                   |         |             |       | П                                                    | 4    |
| План покрытий проездов, тротуаров, дорожек, площадок. М1:500      |         |             |       | ООО Проектный институт "Архитектуры и строительства" |      |
| Н. контр.                                                         |         | Балтрушевич |       |                                                      |      |

тип 1


Асфальтобетон плотный из горячей мелко-зернистой смеси ГОСТ9128-2013 h=0.05м

Асфальтобетон пористый из крупнозернистой смеси, марки11, ГОСТ9128-2013 h=0.07м

Щебень М600 (фракция 20-40мм) уложенный по способу заклинки ГОСТ8267-93 h=0.15м

Гравийно-песчаная смесь С6 по ГОСТ 25607 -2009 h=0.25м

Уплотненный грунт (коэф. уплотнения 0,98)




тип 3

Цементно-песчаная плитка по ГОСТ 17608-2017 h=0.04м

Сухая цементно-песчаная смесь (1/10) h=0.03м

Гравийно-песчаная смесь С6 по ГОСТ 25607 -2009 h=0.12м

Уплотненный грунт (коэф. уплотнения 0,98)



тип 2


Бетонная плитка по ГОСТ 17608-2017 h=0.08м

Сухая цементно-песчаная смесь (1/10) h=0.05м

Щебень М600 (фракция 20-40мм) уложенный по способу заклинки ГОСТ8267-93 h=0.15м

Гравийно-песчаная смесь С6 по ГОСТ 25607 -2009 h=0.20м

Уплотненный грунт (коэф. уплотнения 0,98)



тип 6

Плодородный растительный слой


Газонная решетка ECORASTER E50 (черная) -0,05 м

Смесь щебня М 600 фр.20-40 ГОСТ 8267-2009 - 0,15м

Геотекстиль

Гравийно-песчаная смесь С6 по ГОСТ 25607 -2009 h=0.20м

Уплотненный грунт (коэф. уплотнения 0,98)



тип 4

Резиновая плитка с двухкомпонентным полиуретановым клеем по полиуретановой однокомпонентной грунтовке h=0.04м


Бетон В15 по ГОСТ 26633-2015, армированный сеткой 4Ср5/5(850х9000)100х100 ГОСТ 23279-2012 -0,10 м

Гидроизоляция п/эт пленка (2 слоя)

Гравийно-песчаная смесь С6 по ГОСТ25607-2009 h=0.10м

Щебень М600 (фракция 20-40мм) уложенный по способу заклинки ГОСТ8267-93\* h=0.15м


Уплотненный грунт (коэф. уплотнения 0,98)



|                |       |        |
|----------------|-------|--------|
| Изм.           | Взам. | инв. N |
| Подпись и дата |       |        |
| Инв. N док.    |       |        |

|           |         |             |       |         |      |                                                                   |                                                            |      |        |
|-----------|---------|-------------|-------|---------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|--------|
|           |         |             |       |         |      | 171.25- ПЗУ                                                       |                                                            |      |        |
|           |         |             |       |         |      | Многоквартирный жилой дом<br>по пр. Строителей, 78 в г. Мариуполь |                                                            |      |        |
| Изм.      | Кол.уч. | Лист        | Идок. | Подпись | Дата | Схема планировочной организации<br>земельного участка             | Стадия                                                     | Лист | Листов |
| ГИП       |         | Балтрушевич |       |         |      |                                                                   | П                                                          | 5    |        |
|           |         |             |       |         |      | Конструкции покрытий.                                             | ООО Проектный институт<br>"Архитектуры и<br>строительства" |      |        |
| Н. контр. |         | Балтрушевич |       |         |      |                                                                   |                                                            |      |        |






Ведомость малых архитектурных форм

| Поз. | Обозначение | Наименование                                         | Кол.-во, шт | Примечание                      |
|------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 1    | С-1/1       | Скамья                                               | 22          | "АВЕН-Кавказ" или аналог        |
| 2    | У-206       | Урна                                                 | 21          | "АВЕН-Кавказ" или аналог        |
| 3    | К-15/1      | Карусель                                             | 1           | "АВЕН-Кавказ" или аналог        |
| 4    | П-1         | Песочница                                            | 1           | "АВЕН-Кавказ" или аналог        |
| 5    | К-16        | Качели                                               | 1           | "АВЕН-Кавказ" или аналог        |
| 6    | МГМ-203/1   | Игровой комплекс Оптима                              |             | "АВЕН-Кавказ" или аналог        |
| 7    | Г-533       | Игровой комплекс Универсал                           |             | "АВЕН-Кавказ" или аналог        |
| 8    | Ш-20        | Беседка (шахматы)                                    |             | "АВЕН-Кавказ" или аналог        |
| 9    | К-20/2      | Качалка-балансир                                     | 1           | "АВЕН-Кавказ" или аналог        |
| 10   | МК-21/1     | Качалка на пружине                                   | 1           | "АВЕН-Кавказ" или аналог        |
| 11   | ВР-38       | Комплекс Воркаут                                     |             | "АВЕН-Кавказ" или аналог        |
| 12   | Т-163       | Тренажер                                             |             | "АВЕН-Кавказ" или аналог        |
| 13   | Т-84        | Спортивный комплекс                                  |             | "АВЕН-Кавказ" или аналог        |
| 14   | МКТ-240     | Контейнер для мусора с крышкой МК240л (730х580х1060) |             | ООО "Пластик и тара" или аналог |

|                                                                                                                                       |         |             |       |                                                            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------|------------------------------------------------------------|------|
| 171.25- ПЗУ                                                                                                                           |         |             |       |                                                            |      |
| Многоквартирный жилой дом<br>по пр. Строителей, 78 в г. Мариуполь                                                                     |         |             |       |                                                            |      |
| Изм.                                                                                                                                  | Кол.уч. | Лист        | Идок. | Подпись                                                    | Дата |
| ГИП                                                                                                                                   |         | Балтрушевич |       |                                                            |      |
| Схема планировочной организации<br>земельного участка<br>План расположения малых<br>архитектурных форм и переносных<br>изделий М1:500 |         |             |       | Стадия                                                     | Лист |
|                                                                                                                                       |         |             |       | П                                                          | 6    |
|                                                                                                                                       |         |             |       | ООО Проектный институт<br>"Архитектуры и<br>строительства" |      |
| Н. контр.                                                                                                                             |         | Балтрушевич |       |                                                            |      |





Ведомость элементов озеленения

| Обозначение на плане | Наименование породы или вида насаждения    | Группа       | Размер кома, м | Высота саженца, м | Кол.-во | Примечание |
|----------------------|--------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|---------|------------|
|                      | Дерево лиственное с крупной кроной (клен)  | 3            | 1,0x1,0x0,6    | 3,5-4,0           | 2       |            |
|                      | Куст лиственных пород- сирень обыкновенная | высокорослые | 0,25x0,25x0,25 | 0.7               | 39      | 1 сорт     |
|                      | Кустарник лиственных пород Форзиция        | среднерослые | 0,20x0,20x0,20 | 0.5               | 33      | 1 сорт     |

|                                                                |         |             |       |         |                                                      |
|----------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------|---------|------------------------------------------------------|
| 171.25- ПЗУ                                                    |         |             |       |         |                                                      |
| Многоквартирный жилой дом по пр. Строителей, 78 в г. Мариуполь |         |             |       |         |                                                      |
| Изм.                                                           | Кол.уч. | Лист        | Идок. | Подпись | Дата                                                 |
| ГИП                                                            |         | Балтрушевич |       |         |                                                      |
| Схема планировочной организации земельного участка             |         |             |       |         | Стадия                                               |
|                                                                |         |             |       |         | Лист                                                 |
|                                                                |         |             |       |         | Листов                                               |
| План озеленения территории. М1:500                             |         |             |       |         | 000 Проектный институт "Архитектуры и строительства" |
| Н. контр.                                                      |         | Балтрушевич |       |         |                                                      |







